



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA HOLBOCA

Nr. 9285 din data 21.06.2022

APROBAT
Primar
PAMFIL Neculai Aurel

CAIET DE SARCINI

OBIECTUL ACHIZIȚIEI:

Lucrări șanț de pământ pe o lungime de 1300 ml și furnizare și montaj tuburi corugat pe o lungime de 36 m în comuna Holboca, județ Iași.

I.INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac obiectul contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, comuna Holboca, îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul contractului de achiziție.

Amplasamentul lucrărilor se află în intravilanul comunei Holboca, jud. Iași. Traseul lucrărilor, ce face obiectul acestei investiții, este cuprins în conținutul PLANULUI URBANISTIC GENERAL DE AMENAJARE A TERITORIULUI COMUNEI HOLBOCA (PUG) și PLANUL CADASTRAL FUNCJAR AL COMUNEI HOLBOCA

Comuna Holboca se află în estul județului Iași, la est de municipiul Iași, pe malul stâng al râului Bahlui. Este străbătută de șoselele județene DJ249A și DJ249C, ambele legând-o spre sud-vest de Iași. Prima duce spre nord-est la Ungheni, iar a doua la Golăiești. Din DJ249A, la Holboca se ramifică șoseaua județeană DJ248D, care duce spre sud la Tomești (unde se intersectează cu DN28) și Bârnova (unde se termină în DN24). Prin comună trece și calea ferată Iași-Ungheni, pe care nu este însă deservită de nici o stație, cea mai apropiată fiind Iași.

Comuna Holboca deține o rețea de drumuri comunale, străzi și alei care asigură legătura cu obiectivele din comună, precum și cu UAT-urile învecinate. Prin realizarea lucrării se urmărește îmbunătățirea infrastructurii la nivelul comunei pentru a facilita mobilitatea populației. Reabilitarea



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA HOLBOCA

sistemului de evacuare a apelor pluviale va conduce la efecte benefice asupra factorilor de mediu, dar și la îmbunătățirea aspectului estetic al zonei.

Prin această lucrare se urmărește realizarea unui șanț de pământ pe o lungime de 1300 ml, respectiv furnizare și montaj tuburi corugat pe o lungime de 36 m în comuna Holboca, județ Iași.

Șanțul de pământ va avea o adâncime de aproximativ 30 cm și o lățime de 70-80 cm. Acesta se va realiza la marginea străzii, asigurând scurgerea apei.

Tubul corugat cu o lungime totală de 36 m va asigura de-a lungul șanțului accesul la proprietăți. Tubul corugat va facilita totodată scurgerea apei preluată de șanțul realizat în cadrul lucrării.

II. Cerințe impuse ofertantului

Conducătorii unităților de execuție precum și reprezentanții beneficiarului care urmăresc realizarea lucrării au obligația să aplice toate prevederile legale privind protecția muncii (Legea 90/1996 a Protecției Muncii republicată, Ordinul 9/n/15.03.1993 al MLPAT – Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții și Ordinul comun al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale Nr. 508/2002 și al Ministerului Sănătății și Familiei Nr. 933/2002 pentru aprobarea Normelor Generale de Protecție a Muncii).

Prevederile Normelor Generale de Protecție a Muncii indicate în proiect conf. art. 191 se vor aplica și respecta în întregime, ținând cont atât de modul cum sunt asigurate mijloacele financiare care să asigure respectarea normelor de securitate a muncii, cât și funcție de procesul tehnologic specific pentru lucrarea proiectată.

De asemenea trebuie avute în vedere următoarele măsuri de protecția muncii:

- dotarea personalului care participă la realizarea lucrării cu echipament de lucru și protecție adecvat;
- instruirea personalului care participă la realizarea lucrării asupra proceselor tehnologice pe care trebuie să le execute precum și prezentarea factorilor de risc;
- acordarea alimentației de protecție și materialelor igienico - sanitare specifice.

Perioada de execuție se întinde până la finalizarea lucrărilor începând de la data semnării contractului, însă nu mai mult de 60 de zile.

Paramentele șanțului vor trebui să fie plane. Panta longitudinală a șanțurilor va fi de minimum 0,25%.



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA HOLBOCA

Săpăturile pentru șanțuri vor fi executate începând de la zona de evacuare înspre amonte. Lățimea săpăturii, în momentul montării tuburilor corugat, va fi egală cu lățimea elementului prefabricat majorată cu 0,20m.

Săpăturile vor fi executate pe cât posibil pe uscat, iar pământul rezultat din săpătură va fi evacuat și împrăștiat.

La sfârșitul șantierului și înainte de recepția finală șanturile vor fi curățate.

Recepția lucrărilor se face într-o singură etapă la terminarea execuției, în conformitate cu reglementările în vigoare privind metodologia de recepționarea lucrărilor.

Oferta financiara se va elabora in lei. NU se acceptă ajustări de preț ale ofertei financiare pe parcursul derulării contractului. Oferta poate fi încărcată pe platforma SEAP, autoritatea contractantă putând fi înștiințată prin orice mijloace despre acest lucru.

Propunerea financiara se va întocmi ținând cont de toate costurile aferente prestării serviciilor și lucrărilor menționate în caietul de sarcini. Nu se vor admite oferte alternative

Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție. Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din valoarea fără TVA a contractului încheiat, reprezentând garanți afurnizată de către executant în scopul asigurării beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Garanția de bună execuție se va constitui în una din formele prevăzute la art. 39 și art. 40 din HG nr. 395/2016. Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor art. 42 din HG nr. 395/2016.

Prețul contractului este achitat de Autoritatea Contractantă pe baza facturii emise de Executant într-un termen de cel mult 60 zile calendaristice de la data primirii facturii însoțite de procesul-verbal de recepție.

ÎNTOCMIT
ICHIM GEORGE